

Umwandlung des Tennenplatzes in ein Kunstrasenspielfeld auf der Sportanlage des SV Westfalia Gemen

Standortbedingte Mehrkosten gegenüber dem Standort Kunstrasenspielfeld der SG Borken

Die Mehrkosten ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

1. Der unterhalb der Deckschicht vorhandene Unterbau hat nicht dieselbe Qualität und es muss daher eine zusätzliche 10 cm starke Tragschicht eingebaut werden.	37.000 EUR
2. Die vorhandenen Tennenflächen sind rd. 5.250 qm größer (400 Meter Laufbahn, Weitsprunganlage, Kugelstoßring - Flächen hinter beiden Toren) und entsprechend muss mehr Deckschichtmaterial abgetragen und entsorgt werden.	15.000 EUR
3. Die zurückgebauten Tennenflächen müssen mit Oberboden angedeckt, planiert, gedüngt und eingesät werden.	22.500 EUR
4. Es müssen ca. 75 qm Betonflächen mehr abgerissen und entsorgt werden.	7.500 EUR
5. Es müssen 550 qm Pflaster und 400 m Kantenstein mehr ausgebaut und entsorgt werden.	4.500 EUR
Gesamt	86.500 EUR

Die verbleibende Differenz setzt sich aus weiteren kleineren Positionen sowie eines Variabilitätszuschlags zusammen.